



RAPPORT D'INTERVENTION

OBJET :

Entretien Double Flux

CLIENT : Facq Anderlecht

ADRESSE intervention

EMAIL (facture):

TRAVAUX REALISES/PIECES FOURNIES :

Entretien complet des moteurs HR1200

- Vérification de l'état général du moteur.
- Vérification de l'échangeur thermique.
- Nettoyage complet de l'intérieur.
- Installation de nouveaux filtres à haut rendement.
- Vérification de l'évacuation des condensats.
- Contrôle du bon fonctionnement du réglage de vitesse.

Tourelle en toiture pour partie vestiaire +WC

Tourelle en toiture pour WC partie

REMARQUES :

- Changement des filtres ok
- Vérification des vitesses ok
- Entretien du moteurs ok
- Moteur encore à l'arrêt, énormément de perte de charge à la remise en service. En vitesse 1, monte très haut en vitesse. Nous avons fait des tests en déconnectant une bouche et la vitesse redescend ainsi que les pertes de charge. Machine trop puissante pour 4 bouches dans le réfectoire.
- Entretien tourelle vestiaire et wc ok
- Entretien tourelle partie wc clients à l'arrêt, devis pour remplacement à suivre

DATE D'INTERVENTION : 11/07/24

HEURE D'INTERVENTION : 12h00

Nom et Prénom du TECHNICIEN : Elodie Marcq et Laurent Wolfs

Signature du TECHNICIEN :

