

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail

Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique

TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 81 432 769 - dmlsouth@vincotte.be

Personne à contacter: YVES UREEL, Electricité

• Nos coordonnées

Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1189438/39000

Numéro de rapport: GEM/20/15166855/00/FR/000

• Vos coordonnées

Réf: Mail de Mme Van Luyck

• Données d'intervention

Lieu: 240 - FACQ MALMEDY

Avenue du Pont de Warche, 11

4960 Malmédy

Date: 20/08/2025

Effectuée par: HADINE WALID

Distributiecentrum FACQ Kersemberg
 Leuvensesteenweg, 561
 1930 Zaventem
 Belgique

**RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE
 D'EXAMEN DE CONFORMITÉ D'UNE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE DE
 SECOURS/SÉCURITÉ**

INSTALLATION : FACQ PROCENTER MALMEDY**OBJET DE LA VISITE**

VÉRIFICATION VISUELLE

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

ESSAIS D'AUTONOMIE

MESURES DU NIVEAU D'ÉCLAIREMENT

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- VÉRIFICATIONS VISUELLE ET TEST DE FONCTIONNEMENT

CONCLUSION

L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.

Ir F. Dewint
 Directeur Général

Date d'émission : 25/08/2025

Nombre de pages : 7

Annexe(s) :

Distribution : or.
cc.



RUBRIQUES DU RAPPORT

1. PRÉLIMINAIRES
2. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION CONTRÔLÉE
3. LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE DE SECOURS/SÉCURITÉ VÉRIFIÉS
4. INFRACTIONS
5. OBSERVATIONS

Personne de contact	Julie Van Luyck (0495/124057)
---------------------	-------------------------------

NOTES

-Néant

1. **Préliminaires**

1.1 **Vérification visuelle**

L'installation d'éclairage de secours a été soumise à une vérification visuelle.
La vérification visuelle a porté sur les parties visibles et accessibles normalement de l'installation.

1.2 **Essais de fonctionnement**

Chaque luminaire vérifié a été alimenté en mode sécurité en simulant une défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal pendant une période suffisante pour contrôler que chaque lampe est allumée :
-au moyen du bouton test
-par coupure de l'alimentation normale.

2. **Description de l'installation contrôlée**

Date de l'installation : 2025
Date de réception de l'installation : Non communiqué
Plan(s)/schéma(s) : DE241003TF01
...

2.1 **Types d'installation d'éclairage de secours en fonction des définitions de la NBN EN 1838 :**

Eclairage d'évacuation
Eclairage d'ambiance (anti-panique)
Eclairage des emplacements de travaux dangereux
Eclairage de secours des signaux de sécurité

2.2 **Alimentation de secours**

Type :
Système d'alimentation à source centrale (NBN EN 50171)
Groupe de secours (Générateur A.C)
Onduleur
Batteries d'accumulateurs fixes (NBN EN 50272-2)
Batteries incorporées dans les luminaires

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			



2.3 Luminaires pour éclairage de secours/sécurité

2.3.1. Type (*):

(X) Armatures décentralisées - **Blocs autonomes d'éclairage de secours suivant NBN C 71-598-222 ou NBN EN 60598-2-22**

(Z) Armatures centralisées - Luminaires d'éclairage de secours alimentés par source centrale

Marque	Type	Références / caractéristiques	Nombre
Ces informations ne nous ont pas été communiquées			

3. Luminaires d'éclairage de secours/sécurité vérifiés

Voir tableau(x) ci-dessous :



Description		Vérifications		Conclusion	
Locaux, emplacements - Appareils vérifiés	Tableau / circuit	visuel	Fonctionnement	Infractions	Observations
Local TGBT	➤ 14Q3 ➤ 14Q4 ➤ 14Q5 ➤ 13Q3 ➤ 13Q4 ➤ 13Q5	Ok	Ok		
SAS local vers TGBT et chaufferie +1		Ok	Ok		
Couloir +1 (x2)		Ok	Ok		
Réfectoire +1		Ok	Ok		
Bureaux +1		Ok	Ok		
Local filtre-adoucisseur REZ		Ok	Ok		
Local réserve REZ		Ok	Ok		
Escalier (x2)		Ok	Ok		
Local sous escalier		Ok	Ok		
Toilette H		Ok	Ok		
Toilette F		Ok	Ok		
Local ménage		Ok	Ok		
Local compteur		Ok	Ok		
Entrée Procenter		Ok	Ok		
Entrée volet livraison		Ok	Ok		
Vestiaire +1		Ok	Ok		



4. **Infractions**

-Néant

5. **Observations**

-Néant