

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
 Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
 TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 - 5032 Gembloux - Belgique - tél: +32 2 674 57 11 - contact@vincotte.be

Personne à contacter: BART JANSSENS, Electricité

• Nos coordonnées
 Votre numéro de client: 0013747502

Numéro de contrat: 1051607/24000

Numéro de rapport: GEM/65/15245946/00/FR/000

• Vos coordonnées
 Réf:

• Données d'intervention
 Lieu: 650 - Facq Alleur
 Rue de Wallonie, 16
 4432 Alleur (Ans)
 Date: 23/03/2026
 Effectuée par: OLIVIERI GRÉGORY

FACQ
 Leuvensesteenweg, 561
 1930 Zaventem
 Belgique

0RAPPORT DE CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN FONCTIONNEMENT

INSTALLATION : FACQ Alleur (showroom/Procenter)

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes :

- PROCEDURE INTERNE THERMOGRAPHIE

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. INFORMATIONS GÉNÉRALES
- II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTRÔLÉES

CONCLUSION

Les installations contrôlées ne présentaient aucune anomalie thermique au moment de notre contrôle.

0

Date d'émission : 10/04/2026
 Nombre de pages : 4
 Annexe(s) :
 Distribution : or. 1
 cc.



Ir F. Dewint
 Directeur Général



I. INFORMATIONS GENERALES

1. Accompagnateurs délégués par vos services :

Néant.

2. Appareillage mis en oeuvre :

- Caméra infrarouge :

Caméra dont l'agent est titulaire, possédant les caractéristiques techniques mentionnées dans le certificat de calibration.

0

3. Mesures

Nos mesures ont été effectuées sur les installations en fonctionnement, avec la charge existant au moment de l'intervention.

Le delta de température est calculé entre l'anomalie et un élément de référence sujet aux mêmes conditions opérationnelles et environnementales.

Nous tenons à signaler que les anomalies enregistrées sont un instantané et peuvent présenter une évolution de la température.

4. Information supplémentaire

Néant.



II. LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES

(*) Code :	REM = Remarque	O = Installation inaccessible et/ou protégée	Avis (AV.) :	UR (Urgent reparation) – à réparer d’urgence	R – Rappel
	OK = Pas d’observation	FC = Faible Charge		RP (Repair as soon as possible) – à réparer dès que possible	
	PES = Pas En Service			TS (To survey) – à surveiller	
				FI (For information) - pour information	

LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Local informatique bureaux +1	TD UPS	FC			
Local (rez) à côté du local femme de ménage	TD videophone	FC			
Local (rez) à côté du local femme de ménage	TD bureaux	OK			
Couloir bureaux à côté de la centrale incendie	TD kingspan	FC			
Couloir bureaux à côté de la centrale incendie	TD sarel	OK			
Local TGBT	TGBT	OK			
Local TGBT	TD photovoltaïque	OK			
Local TGBT	TD générateur	PES			
Hall 1	TD hall 1	OK			
Hall 1	TD commande	OK			
Hall C green zone	TD Hall 2	OK			
Hall C green zone	TD commande	OK			
Quais réception	TD kingspan	FC			



LOCALISATION	IDENTIFICATION	CODE (*)	CONSTATATION	ANNEXE	
				N°.	AV.
Bureaux réception	TD réception	OK			
Local chargeur réception	TD local chargeur	FC			
Hall C à côté du local chargeur	TD1 local chargeur (2TD)	FC			
Hall A	TD éclairage et force motrice	FC			
Hall A	TD bornes	FC			
Hall B02 local chaufferie	TD pompes	FC			
Quais 50 extension local technique	TD non repéré Legrand	FC			
Quais 50 extension local techniue	TD kingspan	FC			

0